

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń Urzędu Miasta Marki zlokalizowanych w części B o łącznej powierzchni 58 m²

1. Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego
2. Aranżacja wnętrz obejmuje:
 - konsultacje i uzgodnienia z Wykonawcą w zakresie technologicznym i użytkowym dotyczącym wykonania podłoża pod wykładzinę podłogową typu Tarkett,
 - wykonanie funkcjonalnego projektu aranżacji dwufunkcyjnego wnętrza (sali konferencyjnej oraz sali ślubów) pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych, korytarza i przedsionka zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, w tym:
 - ustalenie kolorystyki pomieszczeń w tym sufitów, ścian i podłóg,
 - dobór oświetlenia,
 - dobór mebli z dokładnym ich rodzajem, kolorem i wymiarowaniem,
 - dobór materiałów wykończeniowych i dodatków (parapetów, rolet okiennych itp.)
 - uwzględnienie rozmieszczenia stacji elektryczno-sieciowej tzw. floorbox'a,
 - uwzględnienie rozmieszczenia sprzętu grającego i nagłośnienia,
 - wymianę i zmianę lokalizacji punktów elektrycznych i komputerowych, dostosowanych do stanowisk pracy,
 - wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego (wyłączniki),
 - uwzględnienie instalacji rzutnika do projekcji multimedialnej,
 - uwzględnienie zmian w zakresie estetyki i formy elementów instalacji grzewczej CO,
 - uwzględnienie obudowy grzejników,
 - uwzględnienie umieszczenia punktu z ekspresem do kawy i serwisem kawowym łącznie z zapasem art. spożywczych,
 - uwzględnienie nowych rolet oraz ich instalacji,

- uwzględnienie funkcji przedsionka jako pomieszczenia na ubrania wierzchnie,
- wymiana kasetonów w korytarzu,
- zakrycie rur grzewczych w pomieszczeniach,
- kosmetyka ram okiennych zewnętrznych i wewnętrznych (ukrycie nawierceń i innych uszkodzeń mechanicznych),
- uwzględnienie doprowadzenia minimum dwóch światłowodów z serwerowni do pomieszczenia z którego rozprowadzona będzie sieć lan,
- uwzględnienie zamontowania rozdzielnic elektrycznej w jednym z pomieszczeń w celu doprowadzenia prądu dedykowanego komputerom, oraz urządzeniom peryferyjnym,
- uwzględnienie zamontowania szafy rak z której zostanie rozprowadzona sieć logiczna po wszystkich pomieszczeniach,
- uwzględnienie zabezpieczenia pomieszczenia oraz zamontowanie klimatyzatora,
- uwzględnienie okablowania siecią logiczną LAN każdego pomieszczenia w zależności od ilości stanowisk komputerowych (potrójne gniazdo komputerowe na jedno stanowisko),
- uwzględnienie okablowania elektryczne każdego pomieszczenia w zależności od ilości stanowisk komputerowych (potrójne gniazdo elektryczne na jedno stanowisko).
- wykonanie rzutu pomieszczeń (rysunku z dokładnym rozmieszczeniem i zwymiarowaniem mebli, urządzeń, kontaktów, punktów świetlnych i innych znajdujących się w pomieszczeniach)
- zwarty opis techniczny

3. Nadzór autorski -nie obejmuje.