



SCHEMAT A



SCHEMAT B



ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MAŁONASIĄKLIWY nw<5%
- MROZOODPORNOŚĆ F-150
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - POWŁOKA BITUMICZNA

PREFABRYKATY:


1. DENNICA STUDNI
2. KRĄG BETONOWY
3. PŁYTA POKRYWOWA
4. PIERSIEŃ WYRÓWNUJĄCY: h=60mm -200mm

UWAGI:

1. PRZEPAD WYKONAĆ Z RUR PP SN10 I OBETONOWAĆ (BETON KLASY C20/25)
2. RURA SPADOWA PRZEPADU DN200 PP SN10

TABELA ZMIENNYCH

Pkt	Średnica studni	Schemat	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Głębokość studni	Rzędna odpływu	Średnica odpływu	Kąt nachylenia główny	Rzędna dna dopływu	Średnica dopływu	Kąt włączenia	Rzędna włączenia	Średnica włączenia	Kąt włączenia	Rzędna włączenia	Średnica włączenia	Uwagi
-	Dn	-	RTi	RTp	H	RD1	D1	K D1/D2	RD2	D2	K1	RW1	DW1	K2	RW2	DW2	
-	[m]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]	[m n.p.m.]	[mm]	[ ]	[m n.p.m.]	[mm]	[ ]	[m n.p.m.]	[mm]	[ ]	[m n.p.m.]	[mm]	
S1	1,2	A	84,57	85,01	1,97	83,03	500	149	83,03	500	-	-	-	-	-	-	
S2	1,2	A	84,72	84,72	1,48	83,24	500	244	83,24	500	-	-	-	-	-	-	
S3	1,2	A	84,40	84,90	1,64	83,26	500	91	83,70	500	-	-	-	-	-	-	Kłapa zwrotna DN500 PEHD na dopływie
S4	1,5	A	84,50	84,90	3,64	81,26	600	270	81,26	600	-	-	-	-	-	-	
S5	1,5	B	84,50	84,90	3,63	81,27	600	90	81,27	600	226	83,00 81,47	300 200	-	-	-	Studnia z przepadem zewnętrznym
S6	1,5	A	84,50	84,90	3,61	81,29	600	191	81,29	600	-	-	-	-	-	-	

Inwestor:		Jednostka Projektowa:	
 <b>Zarząd Powiatu Wołomińskiego</b> ul. Prądzynskiego 3 05-200 Wołomin		<b>Mareckie Inwestycje Miejskie</b> Sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 lok. 2 05-270 Marki	
Zadanie:	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki		
Obiekt:	<b>Oczyszczalnia wód deszczowych OWD IA.6 - ul. Rzemieślnicza</b>		
Nazwa rysunku:	Schemat studni prefabrykowanej Ø1200-1500mm		
Tytuł, imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował: inż. Andrzej Zgola		669/68	
Opracował: mgr inż. Łukasz Getka		—	
Sprawdził: mgr inż. Wojciech Jacyno		Wa-723/93	
Stadium: PW	Branża: sanitarna	Data: 03.2015	Skala: — Nr rys.: 7