



# **SPRAWOZDANIE Z WIERCEŃ**

**OBIEKT : NASYPY DROGOWE**

**NAZWA ZADANIA : KONTROLA WYKONANIA NASYPÓW  
DROGOWYCH W UL. SKOWRONIEJ  
W MARKACH.**

**ZLECONIDAWCA : MARECKIE INWESTYCJE MIEJSCKIE SP. Z O.O.  
UL. KOŚCIUSZKI 46A  
05-270 MARKI**

**OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr. nr VII-1661**

MARZEC 2018 r.

## Spis treści :

### **I. Część opisowa**

1. WSTĘP .....	3
2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ.....	3
3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTÓW - WODNYCH .....	4
3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA .....	4
3.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE .....	4
3.3 CHARAKTERYSTYKA ROZPOZNANYCH NASYPÓW DROGOWYCH .....	5
4. WNIOSKI I ZALECENIA.....	5

### **II. Część graficzna**

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000	.	.	.	-	Rys. 1.
2. Przekrój geotechniczny w skali 1:1000/1:50	.	.	.	-	Rys. 2.
3. Profile otworów badawczych	.	.	.	.	- Rys. 3.1- 3.16
4. Objaśnienia symboli używanych na przekrojach geotechnicznych i w profilach otworów					

## 1. WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny budowy nasypów drogowych w ul. Józefa Hallera wraz ze wstępnym badaniem rodzimego podłoża tej drogi.

Dokumentację wykonano na zlecenie Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

Dokumentację opracowano w oparciu o poniższe dane i materiały:

- wyniki prac i badań polowych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
- literaturę geologiczną,
- wytyczne Zamawiającego.

## 2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ

Prace terenowe wykonane w dniu 07.03.2018 r. objęły wytyczenie i wykonanie 7 otworów geotechnicznych (badawczych) o głębokości od 1,0 m p.p.t. oraz 4 otworów o głębokości 3,0 m p.p.t., zlokalizowanych wzdłuż badanej ulic. Głębokość otworów została ustalona przez zleceniodawcę.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych do istniejących obiektów i naniesień.

Lokalizację otworów wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania (Rys. 1.) Załącznik ten został opracowany na podstawie mapy zasadniczej wykonanej w skali 1:1000.

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej, WSG-W świdrami spiralnymi  $\phi=110$  mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak, niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Dla określenia stopnia plastyczności gruntów spoistych wykonywano pomiary przy użyciu penetrometru tłoczkowego.

W otworach, w których stwierdzono występowanie wody gruntowej, po ustabilizowaniu się poziomu jej zwierciadła, dokonano pomiarów głębokości występowania lustra wody.

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w poszczególnych otworach.

Z wykonanych otworów pobrano próby nasypów budowlanych, w tabeli przedstawiono nr otworu oraz głębokość z jakiej pobrano próbki.

Nr otworu:	Głębokość pobrania próbki [m p.p.t.]
OW01	0,3
OW04	0,3
OW06	0,3

Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej i graficznej sprawozdania.

### 3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH - WODNYCH

#### 3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze względu na charakter inwestycji podłoże gruntowe zostało rozpoznane do głębokości 3,0 m p.p.t.

W podłożu badanej drogi, poniżej warstwy nasypów, stwierdzono utwory mineralne czwartorzędowe. Na badanym terenie stwierdzono wyraźną budowę warstwową, a nawiercone osady podzielono na podstawie genezy na:

- *grunty plejstoceńskie:*

- **utwory wodnolodowcowe** (*glacjifluwialne - Qpfg*) Grunty tej genezy wykształcone są w postaci piasków średnich, (**warstwa IIIb**). Grunty tej genezy występowały w części południowej badanej drogi w otworach OW01-OW04. Grunty tej genezy są nośne i niewysadzinowe.
- **utwory lodowcowo-zastoiskowe** (*glacjilimniczne - Qpgl*) Grunty tej genezy wykształcone są w postaci glin pylastych lokalnie z przewarstwieniami piasków (**warstwa IVb**). Osady te występują w OW01 poniżej głębokości 1,7 m p.p.t., i w OW04 poniżej głębokości 2,1 m p.p.t. Grunty tej genezy są wysadzinowe.

#### 3.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badań, tj. w marcu 2018 r. do głębokości wykonywanych wierceń wodę gruntową stwierdzono w dwóch wykonanych otworach.

W OW01 wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 1,20 m p.p.t. (86,90 m n.p.m.).

W OW04 wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 1,50 m p.p.t. (87,20 m n.p.m.).

### 3.3 CHARAKTERYSTYKA ROZPOZNANYCH NASYPÓW DROGOWYCH

Wykonane wiercenia miały za zadanie rozpoznanie istniejących nasypów drogowych. Rozpoznane podłoże zostało podzielone na dwie główne serie:

- **Seria I** obejmuje nasypy budowlane utworzone w sposób planowy i kontrolowany w celu jako podłoże drogowe. Seria ta została podzielona na warstwy **Ia** i **Ib**. Do warstwy **Ia** zostały zaliczone nasypy budowlane w których makroskopowo rozpoznano dodatek stabilizacji chemicznej, a do warstwy **Ib** zaliczono wszystkie nasypy, które nie zawierały stabilizacji chemicznej, ale ich skład pozwalał zakwalifikować je jako nośne i budowlane. W wykonanych wierceniach warstwę **Ia** rozpoznano we wszystkich wykonanych otworach. Największą miąższość warstwy stabilizowanej stwierdzono w OW01, gdzie wynosiła ona 0,8 m, a najmniejszą w OW08, gdzie miała miąższość 0,3 m. Warstwa ta zbudowana była z mieszaniny piasków, okruszków cegieł i lokalnie tłucznia, oraz w strefie do 0,1 m p.p.t. destruktu asfaltowego w całości stabilizowanych chemicznie. W podłożu ul. Skowroniej nie stwierdzono nasypów warstwy **Ib**.
- **Seria II** obejmuje nasypy niebudowlane, czyli takie których skład wskazywał na przypadkową budowę, uniemożliwiającą ujednolicenie parametrów geotechnicznych, a ponadto zawierających grunty wysadzinowe bądź organiczne. Grunty tej warstwy rozpoznano w otworach OW05-OW11, w żadnym z tych otworów nie nawiercono spągu gruntów tej warstwy.

Szczegółowy układ wydzielonych warstw przedstawiony został na przekroju geotechnicznym - Rys. nr 2.

### 4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podłoże gruntowe ul. Skowroniej, w świetle wymienionego na wstępie „Rozporządzenia...” charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi ze względu na dominację gruntów nośnych w badanym podłożu oraz występowaniem wody gruntowej poniżej strefy przemarzania. W rejonie OW05 do OW11 warunki należy uznać za złożone ze względu na dużą miąższość nasypów niekontrolowanych.
2. Rozpoznane w podłożu modernizowanej drogi, grunty rodzime są nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia zarówno kanału deszczowego jak również układu drogowego.
3. W trakcie wykonywania prac terenowych woda gruntowa występowała jedynie w OW01 i OW04.
4. W nawiercanych nasypach drogowych, we wszystkich otworach stwierdzono stabilizację chemiczną. Miąższość stabilizowanych nasypów wahała się w zakresie 0,3-0,8 m.

5. Badania nasypów wykonano jedynie makroskopowo, zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych pobranych prób nasypów w celu określenia składu chemicznego stabilizacji.
6. W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono rozmakanie nasypów budowlanych na skutek wsiąkania wód opadowych i roztopowych.

marzec 2018 r.




OW01

lokalizacja otworów geotechnicznych

Opracował: mgr M.Binczyk

1:1000

Rys. 1.1




GEOBI Michał Bińczyk  
Adwentowicza 6/119 Łódź





Zał.nr  
2





Sprawozdanie z wierceń rozpoznawczych nasypów drogowych


Opracował	Data	Nazwisko	Podpis
	19.03.2018	mgr M.Bińczyk	










			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW02</b>					Zał.nr: 3.2				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 88.30 m n.p.m.		Głębokość: 1.00 m		
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp			0.10	nasyp budowlany (P+destrukta asfaltowy) ciemnoszary	nB	Ia				
		Holocen			0.50	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+okr. cegły) ciemnoszary	nB	Ia				
			1.0		0.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IIIb	mw	szg	0.50	
					1.00							




			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW03</b>					Zał.nr: 3.3				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 88.60 m n.p.m.			Głębokość: 1.00 m	
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp			0.10	nasyp budowlany (Destrukt asfaltowy) ciemnoszary	nB	Ia				
		Holocen			0.50	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+okr. cegły) ciemnoszary	nB	Ia				
			1.0		0.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IIIb	mw	szg	0.50	
					1.00							






			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW05</b>					Zał.nr: 3.5				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 88.80 m n.p.m.		Głębokość: 1.00 m		
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div>	1.0		0.10	nasyp budowlany (Destrukt asfaltowy) ciemnoszary	nB	Ia				
					0.50	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+okr. cegły) ciemnoszary	nB	Ia				
					1.00	nasyp niekontrolowany (P+Nm) szary	nN	II				




			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW06</b>					Zał.nr: 3.6				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 88.90 m n.p.m.		Głębokość: 1.00 m		
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div>	1.0		0.10	nasyp budowlany (Destrukt asfaltowy) ciemnoszary nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+okr. cegły) ciemnoszary	nB	Ia				
	0.60				nasyp niekontrolowany (P+Nm) szary	nN	II					
	1.00											




			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW08</b>					Zał.nr: 3.8				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 90.50 m n.p.m.			Głębokość: 1.00 m	
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div>	1.0		0.30	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+Ż) ciemnoszary	nB	Ia				
				nasyp niekontrolowany (P+G+odpadki+KO) szary		nN	II					
					1.00							



			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW09</b>					Zał.nr: 3.9				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 90.50 m n.p.m.			Głębokość: 1.00 m	
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0	 	0.40	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+Ż) ciemnoszary	nB	Ia				
					1.00	nasyp niekontrolowany (P+G+odpadki+KO) szary	nN	II				

			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer OW10</b>					Zał.nr: 3.10				
								Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 90.40 m n.p.m.			Głębokość: 1.00 m	
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-03-08		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0	 	0.40	nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+Ż) ciemnoszary	nB	Ia				
					1.00	nasyp niekontrolowany (P+G+odpadki+KO) szary	nN	II				

			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>					Zał.nr: 3.11				
			<b>Profil numer OW11</b>					Wiertnica: WSG-W				
Rejon: ul. Skowronia Miejscowość: Marki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: nasyp drogowy Zleceniodawca: Mareckie Inwestycje Miejskie Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk Dozór geol.: mgr M.Bińczyk			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 90.80 m n.p.m.    Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 50    Data wiercenia: 2018-03-08						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; margin-right: 5px;">Nasypy</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); background-size: 10px 10px;"></div> </div> </div>			nasyp budowlany (P+stabilizacja chemiczna+okr. cegły) ciemnoszary	nB	Ia					
			1.0		0.50	nasyp niekontrolowany (P+H+odpadki+KO) szary						
			2.0									
		3.0			3.00							

# Objaśnienia symboli używanych na przekrojach geotechnicznych i w profilach otworów

## Grunty nasypowe :

- NN - nasyp niebudowlany
- NB - nasyp budowlany

## Grunty organiczne rodzime :

- Gb - gleba
- Nm - namuł

## Grunty mineralne, rodzime nieskaliste :

- KO - otoczaki
- Ż - żwir
- Po (g) - pospółka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby
- Ps - piasek średni
- Pd - piasek drobny
- P - piasek pylasty
- Pg - piasek gliniasty
- - - - - pył
- p - pył piaszczysty
- G - glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwięzła )

## - G - glina pylasta

## Znaki dodatkowe :

- + - domieszki
- // - przewarstwienia
- / - na pograniczu
- ( ) - określenia uzupełniające

## Geneza i stratygrafia :

- Qh - czwartorzęd , holocen
- Qp - czwartorzęd , plejstocen
- fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )
- g - utwory glacialne ( polodowcowe )
- d - osady deluwialne ( stokowe )
- gl - utwory glaciallimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

## Oznaczenia stanu gruntu :

### Grunty niespoiste (sympkie) :

$I_D = 0,50$  - wartość stopnia zagęszczenia

ln - luźny

szg - średnio zagęszczony

zg - zagęszczony

### Grunty spoiste :

$I_L = 0,15$  - wartość stopnia plastyczności

pł - płynny

mpl - miękkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny

pzw - półzwarty

zw - zwarty

## Oznaczenia wilgotności gruntu :










mw. - mało wilgotny

w. - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

## Inne oznaczenia :

-  - granice litologiczne
-  - granice warstw geotechnicznych
- Ila** - numer warstwy geotechnicznej
-  - próba gruntu o natur. Uziarnieniu
-  - numer otworu  
- rzędna otworu w m n.p.m.
-  - swobodne zwierciadło wody gruntowej w m p.p.t.
-  - zwierciadło wody ustalone
-  - zwierciadło wody nawiercone
-  - poziom sączenia
-  - poziom zwierciadła wód gruntowych